



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ.....ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ.....จำนวน ๖ หลัง.....  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์.....
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....700,000.-.....บาท.
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป เป็นไปตามข้อกำหนดต่าง ๆ ตามแบบแปลนของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....23 กุมภาพันธ์ 2561.....เป็นเงิน.....735,000.-.....บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 ...ตามแบบ ปร.4 ปร.5 ของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายนคร สมุทรทอง.....นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ.....ประธานกรรมการ
  2. นายวัชร สุขแสง.....นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน.....กรรมการ
  3. นางสาวเวศน์ทิwa แพงมา.....นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ.....กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายนคร สมุทรทอง)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายวัชร สุขแสง)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวเวศน์ทิwa แพงมา)

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ



(นายไพรัตน์ รูปคม)

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์



ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์  
 เลขที่รับ.....  
 วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑  
 เวลา.....

ที่ สร ๐๐๒๒/๑ ๕๑๐

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์  
 ถนนสุรินทร์-ลำชี ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง  
 จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ประมาณราคาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ปร.๔ ปร. ๕

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

อ้างถึง หนังสือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ที่ กษ ๒๖๐๔.๑๖/๑๑๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประมาณการราคาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ๖ หลัง จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ จะทำการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๖ หลัง ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากก่อสร้างมาเป็นระยะเวลาช้านาน จึงขอให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ได้ทำการปรับราคาให้เป็นราคาปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณาซ่อมแซม บ้านพักดังกล่าวต่อไป นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการประมาณราคาค่าปรับปรุงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผอ.สมช.ลว

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรแจ้ง กรม(กรมกษ)
- ส่งร ๐ การเงินฯ ๒ ๕๕๑
- กลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าว
- กลุ่มควบคุมคุณภาพ
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนโชติ เกษตรสิงห์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์



รายการประมาณการ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ตามแบบผังบริเวณแปลนบ้านพักศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

หน่วยงานประมาณราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์

ประมาณการเมื่อวันที่ 22-ก.พ.-61

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 หมายเลขบ้าน								
	129/2 ผังเลขที่ 23								
	1.1 หมวดงานรื้อถอน								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาดหนา 6 มม.	10.00	ตร.ม.			30.00	300.00	300.00	
	- ไม้ระแนงสังเคราะห์	10.00	ตร.ม.			30.00	300.00	300.00	
	- กระเบื้องแผ่นเรียบ(ฝ้าชายคา)	6.00	ตร.ม.			30.00	180.00	180.00	
	- รื้อถอนคอกहां	1.00	ชุด			100.00	100.00	100.00	
	- รื้อถอนวงกบประตูห้องน้ำ	1.00	ชุด			60.00	60.00	60.00	
	- รื้อถอนวงกบบานเกล็ดห้องน้ำ	1.00	ชุด			60.00	60.00	60.00	
	- รื้อถอนวงกบประตู 80 x 200 ซม.	1.00	ชุด			60.00	60.00	60.00	
	- รื้อถอนไม้ 6"x1.5" (ตงไม้)	5.00	เมตร			20.00	100.00	100.00	
	1.2 หมวดงานพื้น								
	- ไม้ 6"x1.5" (ตงไม้) ทดแทนไม้ที่รื้อถอนไป								
	1.2 หมวดงานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาดหนา 6 มม.	10.00	ตร.ม.	51.00	510.00	55.00	550.00	1,060.00	
	- ไม้ระแนงสังเคราะห์ 3 "	10.00	ตร.ม.	101.76	1,017.60	69.00	690.00	1,707.60	
	- กระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	6.00	ตร.ม.	45.00	270.00	94.00	564.00	834.00	



รายการประมาณการ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์แม่ลี้ตพันธุ์ข้าวสุรินทร์ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ตามแบบผังบริเวณแปลนบ้านพักศูนย์แม่ลี้ตพันธุ์ข้าวสุรินทร์

หน่วยงานประมาณราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์

ประมาณการเมื่อวันที่ 22-ก.พ.-61

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- รีดอนวัสดุถุงหลังคา	110.00	ตร.ม.			30.00	3,300.00	3,300.00	
	- รีดอนโครงหลังคา	110.00	ตร.ม.			60.00	6,600.00	6,600.00	
	- รีดอนฝ้าเพดานชั้น 2	54.00	ตร.ม.			35.00	1,890.00	1,890.00	
	- รีดอนไม้ ตง คาน โครงคร่าไม้ชั้น 2	30.00	ตร.ม.			70.00	2,100.00	2,100.00	
	- รีดอนผนังไม้ วงกบ ชั้น 2	60.00	ตร.ม.			30.00	1,800.00	1,800.00	
	- รีดอนเสาไม้ขนาด 6" x 6" ชั้น 2	6.00	ต้น			500.00	3,000.00	3,000.00	
	- รีดอนวงกบ หน้าต่างห้องครัว	2.00	ชุด			70.00	140.00	140.00	
	- รีดอนวงกบ หน้าต่างชั้น 1	2.00	ชุด			70.00	140.00	140.00	
	- รีดอนวงกบ ประตู ชั้น 1	1.00	ชุด			70.00	70.00	70.00	
	- รีดอนคอก่านห้องน้ำชั้น 1, 2	2.00	ชุด			140.00	280.00	280.00	
	<b>2.2 หมวดงานปรับปรุงหลังคา</b>								
	- คานเหล็กกล่อง □ -100x50x2.3 มม.	260.10	กก.	18.26	4,749.43	10.00	2,601.00	7,350.43	
	- จันทันเหล็ก [100x50x20x2.3 มม.	442.00	กก.	23.38	10,333.96	10.00	4,420.00	14,753.96	
	- แปะเหล็ก [75x45x15x2.3 มม.	336.00	กก.	21.80	7,324.80	10.00	3,360.00	10,684.80	
	- หลังคาเหล็กรีดลอนความหนาไม่ต่ำกว่า 0.35 มม.	110.00	ตร.ม.	145.00	15,950.00	70.00	7,700.00	23,650.00	
	- ครอบข้าง	23.00	ม.	100.00	2,300.00	50.00	1,150.00	3,450.00	



รายการประมาณการ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ตามแบบผังบริเวณแปลนบ้านพักศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

หน่วยงานประมาณราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์

ประมาณการเมื่อวันที่ 22-ก.พ.-61

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สีพลาสติกภายใน - ภายนอก(ชั้นล่าง) และฝ้าเพดาน	114.00	ตร.ม.	30.00	3,420.00	30.00	3,420.00	6,840.00	
	- สีพลาสติกฝ้าเพดาน	50.00	ตร.ม.	30.00	1,500.00	35.00	1,750.00	3,250.00	
	<b>2.7 หมวดงานปรับปรุงโครงสร้าง</b>								
	- ติดตั้งเสาไม้เนื้อแข็ง 6"x6" สูง 3 เมตร	6.00	ต้น	2,400.00	14,400.00	1,200.00	7,200.00	21,600.00	รวมราคาค้ายัน
	- ติดตั้งไม้ตงเนื้อแข็ง 6"x1.5"	20.00	เมตร	512.00	10,240.00			10,240.00	
	- ติดตั้งไม้คานเนื้อแข็ง 8"x2"	5.00	เมตร	1,280.00	6,400.00			6,400.00	
	- ติดตั้งไม้เนื้อแข็ง 5"x0.5" ยาว 4.5 เมตร	4.00	แผ่น	216.00	864.00			864.00	
	- ติดตั้งไม้เนื้อแข็ง 4"x1.5" ยาว 1เมตร	1.00	แผ่น	200.00	200.00			200.00	ได้บันได
	- ค่าแรงงานซ่อมแซมพื้นไม้	5.00	ตร.ม.			167.00	835.00	835.00	คิดราคาติดตั้ง พื้นไม้
	<b>2.8 หมวดงานปรับปรุงประตู หน้าต่าง</b>								
	- ติดตั้งวงกบไม้ 2"x4" ขนาด 60x110 ซม.	6.00	บาน	530.00	3,180.00	150.00	900.00	4,080.00	
	- ติดตั้งวงกบหน้าต่างไม้ 2"x4" ขนาด 60x110 ซม.	3.00	บาน	650.00	1,950.00	150.00	450.00	2,400.00	
	พร้อมช่องกระจก 40x60 ซม. ชั้น 1								
	- ติดตั้งวงกบหน้าต่างไม้ 2"x4" ขนาด 77x108 ซม.	2.00	บาน	650.00	1,300.00	150.00	300.00	1,600.00	
	พร้อมช่องกระจก 50x77 ซม. ชั้น 2								
	- ติดตั้งมุ้งลวดประตู 80 x 200 ซม. ขอบอลูมิเนียม	5.00	ชุด	800.00	4,000.00			4,000.00	รวมค่าติดตั้ง



รายการประมาณการ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ตามแบบผังบริเวณแปลนบ้านพักศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

หน่วยงานประมาณราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์

ประมาณการเมื่อวันที่ 22-ก.พ.-61

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งวงกบพร้อมประตูไม้อัด ลูกบิด 80 x 200 ซม.	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	
	- ติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง 80 x 110 ซม. ขอบอลูมิเนียม	16.00	ชุด	130.00	2,080.00		-	2,080.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ติดตั้งมุ้งลวดช่องลมห้องน้ำ 80 x 200 ซม. ชั้น 2	2.00	ชุด	120.00	240.00		-	240.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ติดตั้งวงกบช่องลมห้องน้ำ ชั้น 2 150 x 200 ซม.	1.00	ชุด	560.00	560.00	150.00	150.00	710.00	
	- ติดตั้งมุ้งลวดช่องลมห้องน้ำ 100 x 100 ซม. ชั้น 1	1.00	ชุด	150.00	150.00		-	150.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ติดตั้งมุ้งลวดช่องลม 100 x 50 ซม.	2.00	ชุด	130.00	260.00		-	260.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ติดตั้งมุ้งลวดช่องลม 210 x 30 ซม.	1.00	ชุด	130.00	130.00		-	130.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ติดตั้งมุ้งลวดช่องลม 60 x 77 ซม.	6.00	ชุด	80.00	480.00		-	480.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ติดตั้งวงกบประตู 200x80 ซม ชั้น 1	2.00	ชุด	250.00	500.00	153.00	306.00	806.00	
	<b>2.9 หมวดงานระบบไฟฟ้า</b>								
	- รี้อชุดเมน , ปลั๊ก , สวิตซ์ไฟ ชั้นล่าง	7.00	จุด			35.00	245.00	245.00	
	- ติดตั้งสวิตซ์พร้อมชุดหลอด LED 13 วัตต์ชั้นล่าง	7.00	จุด	1,800.00	12,600.00	135.00	945.00	13,545.00	
	- ติดตั้งชุดหลอด LED ไม่ต่ำกว่า 13 วัตต์ ชั้นบน	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	135.00	540.00	7,740.00	
	- ติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง	1.00	ชุด	1,900.00	1,900.00			1,900.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ติดตั้งเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ 50 A	1.00	ตัว	700.00	700.00			700.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ 32 A	1.00	ตัว	300.00	300.00			300.00	รวมค่าติดตั้ง

รายการประมาณการ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ตามแบบผังบริเวณแปลนบ้านพักศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

หน่วยงานประมาณราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์

ประมาณการเมื่อวันที่ 22-ก.พ.-61

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ 16 A	2.00	ตัว	300.00	600.00			600.00	รวมค่าติดตั้ง
	- ติดตั้งหลักดินลึกลงไม่ต่ำกว่า 2.40 เมตร	1.00	ชุด	600.00	600.00			600.00	รวมค่าติดตั้ง
	- สายกราวด์ ไม่ต่ำกว่า # 10 ตร.มม.	5.00	เมตร	30.00	150.00			150.00	รวมค่าติดตั้ง
	<b>2.10 หมวตงานประปา ห้องน้ำ</b>								
	- ติดตั้งท่อ PVC 3/4 " พร้อมอุปกรณ์	20.00	เมตร	30.00	600.00	30.00	600.00	1,200.00	
	- ติดตั้งก๊อกน้ำ 3/4 "	4.00	ตัว	88.00	352.00	70.00	280.00	632.00	
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,200.00	2,400.00	450.00	900.00	3,300.00	
	- ติดตั้งชุดฝักบัวพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	1,400.00	2,800.00	70.00	140.00	2,940.00	
	- ติดตั้งชักโครกพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,150.00	3,000.00	450.00	450.00	3,450.00	
	- ติดตั้งสายฉีดชำระ	2.00	ชุด	320.00	640.00	70.00	140.00	780.00	
	- ปูพื้นกระเบื้อง ชั้น 1 , 2 ขนาด 8"x8"	5.00	ตร.ม.	250.00	1,250.00	153.00	765.00	2,015.00	
3	งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 หมายเลขบ้าน 129/12 ผังเลขที่ 27								
	<b>3.1 หมวตงานรื้อถอน</b>								
	- รื้อถอนวงกบประตู 80 x 200 ซม.	1.00	ชุด			70.00	70.00	70.00	
	- รื้อถอนเสาไม้ขนาด 6" x 6" ชั้น 2	2.00	ต้น			500.00	1,000.00	1,000.00	







รายการประมาณการ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ตามแบบผังบริเวณแปลนบ้านพักศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

หน่วยงานประมาณราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์

ประมาณการเมื่อวันที่ 22-ก.พ.-61

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>5.1 หมวดงานรื้อถอน</b>								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานชั้น 2	45.00	ตร.ม.			35.00	1,575.00	1,575.00	
	- รื้อถอนผนังไม้ วงกบ ชั้น 2	60.00	ตร.ม.			30.00	1,800.00	1,800.00	
	- รื้อถอนเสาไม้ขนาด 6" x 6" สูง 3 เมตร	4.00	ต้น			500.00	2,000.00	2,000.00	
	- รื้อถอนวงกบช่องลมห้องน้ำ 200 x 40 ซม.	1.00	ชุด			70.00	70.00	70.00	
	- รื้อถอนคอกำหน	1.00	ชุด			145.00	145.00	145.00	
	- รื้อถอนไม้ ตง คาน โครงเคร่าไม้ชั้น 2	30.00	ตร.ม.			40.00	1,200.00	1,200.00	
	<b>5.2 หมวดงานปรับปรุงหลังคา</b>								
	- ติดตั้งไม้คาน 8"x2"	20.00	เมตร	256.00	5,120.00	50.00	1,000.00	6,120.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบรอยต่อ	45.00	ตร.ม.	220.00	9,900.00	75.00	3,375.00	13,275.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	- กระเบื้องแผ่นเรียบ 4 มม.	50.00	ตร.ม.	45.00	2,250.00	75.00	3,750.00	6,000.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 3/4"x8"	55.00	ม.	82.00	4,510.00	45.00	2,475.00	6,985.00	
	- ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 3/4"x6"	55.00	ม.	82.00	4,510.00	45.00	2,475.00	6,985.00	
	<b>5.3 หมวดงานปรับปรุงผนังอาคาร</b>								
	- ผนังไม้สังเคราะห์ขนาด 6" ทีซ้อนเกล็ด	40.00	ตร.ม.	385.00	15,400.00	221.00	8,840.00	24,240.00	

รายการประมาณการ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ตามแบบผังบริเวณแปลนบ้านพักศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

หน่วยงานประมาณราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์

ประมาณการเมื่อวันที่ 22-ก.พ.-61

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โครงเคร่าไม้ 1 1/2"x3"								
	- ไม้ระแนงสังเคราะห์ 2" ตีทับ	50.00	เมตร	90.00	4,500.00	50.00	2,500.00	7,000.00	
	- ติดตั้งประตูไม้อัดห้องครัว ลูกบิด 200 x 80 ซม.	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00	1,100.00	
5.4	หมวดงานปรับปรุงโครงสร้าง								
	- ติดตั้งเสาไม้เนื้อแข็ง 6"x6" สูง 3 เมตร	3.00	ต้น	2,400.00	7,200.00	1,200.00	3,600.00	10,800.00	
5.5	หมวดงานปรับปรุงห้องน้ำ								
	- ติดตั้งวงกบช่องลมห้องน้ำ 200 x 40 ซม. มุงลวด	1.00	ชุด	800.00	800.00	175.00	175.00	975.00	
	- ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ขนาด 8"x8"	5.00	ตร.ม.	256.00	1,280.00	158.00	790.00	2,070.00	
	- ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ขนาด 8"x8"	8.00	ตร.ม.	256.00	2,048.00	166.00	1,328.00	3,376.00	
	- ติดตั้งชักโครกพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,150.00	2,150.00	450.00	450.00	2,600.00	
6	งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 หมายเลขบ้าน								
	129/9 ผังเลขที่ 30								
6.1	หมวดงานรื้อถอน								
	- รื้อถอนวัสดุถมหลังคา	10.00	ตร.ม.			30.00	300.00	300.00	
	- รื้อถอนผนังไม้ วงกบ ชั้น 2	20.00	ตร.ม.			30.00	600.00	600.00	
	- รื้อถอนวงกบช่องลมห้องน้ำ 200 x 120 ซม.	1.00	ชุด			70.00	70.00	70.00	

รายการประมาณการ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ตามแบบผังบริเวณแปลนบ้านพักศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

หน่วยงานประมาณราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์

ประมาณการเมื่อวันที่

22-ก.พ.-61

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนคอกท่าน	1.00	ชุด			145.00	145.00	145.00	
	- รื้อถอนเสาไม้ขนาด 6" x 6" สูง 3 เมตร	1.00	ต้น			500.00	500.00	500.00	
	- รื้อถอนวงกบหน้าต่าง 190 x 120 ซม.	2.00	ชุด			70.00	140.00	140.00	
	<b>6.2 หมวดงานปรับปรุงหลังคา</b>								
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 3/4"x8"	10.00	ม.	82.00	820.00	45.00	450.00	1,270.00	
	- ทับเชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 3/4"x6"	10.00	ม.	82.00	820.00	45.00	450.00	1,270.00	
	- หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาดหนา 6 มม.	10.00	ตร.ม.	130.00	1,300.00	55.00	550.00	1,850.00	
	<b>6.3 หมวดงานปรับปรุงโครงสร้าง</b>								
	- ติดตั้งเสาไม้เนื้อแข็ง 6"x6" สูง 3 เมตร	1.00	ต้น	2,400.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	3,600.00	
	<b>6.4 หมวดงานปรับปรุงผนังอาคาร</b>								
	- ผนังไม้สังเคราะห์ขนาด 6" ดีซ็อนเกล็ด	10.00	ตร.ม.	385.00	3,850.00	221.00	2,210.00	6,060.00	
	โครงคร่าไม้ 1 1/2"x3"								
	- ไม้ระแนงสังเคราะห์ 2" ดีทับ	30.00	เมตร	90.00	2,700.00	50.00	1,500.00	4,200.00	
	- ฉาบปูน ผนังห้องครึ่ง	1.00	ตร.ม.	59.00	59.00	100.00	100.00	159.00	
	<b>6.5 หมวดงานปรับปรุงห้องน้ำ</b>								
	- ติดตั้งวงกบช่องลมห้องน้ำ 200 x 40 ซม. มุ้งลวด	1.00	ชุด	800.00	800.00	175.00	175.00	975.00	



รายการประมาณการ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ

แบบปร.4

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

แบบเลขที่ ตามแบบผังบริเวณแปลนบ้านพักศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

หน่วยงานประมาณราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์

ประมาณการเมื่อวันที่ 22-ก.พ.-61

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ ขนาด 8"x8"	4.50	ตร.ม.	256.00	1,152.00	158.00	711.00	1,863.00	
	- ปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ขนาด 8"x8"	7.00	ตร.ม.	256.00	1,792.00	166.00	1,162.00	2,954.00	
	- ติดตั้งซีกโครกพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,150.00	2,150.00	450.00	450.00	2,600.00	
	<b>6.6 หมวดงานปรับปรุงประตู หน้าต่าง</b>								
	- เปลี่ยนวงกบพร้อมประตู PVC 200 x 80 ซม.	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00	175.00	175.00	1,775.00	
	<b>รวมราคาค่าปรับปรุงบ้านพัก</b>							<b>562,603.79</b>	

